



Prefeitura Municipal de Novais
Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Novais
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos

MEMORIA DE CALCULO			
1.0	DEMOLIÇÕES	UNIDADE	TOTAL
1.1	$(13+15+20+12+13+13+13+20+11+11+13+13+5,2) \times 2$	M2	344,40
1.2	449 (área total) X 0,05 (espessura média do pavimento) X 60% (60% manual e 40% será mecanizado)	M2	13,47
1.3	449 (área total) X 0,15	M3	67,35
2.0	EXECUÇÃO DE SARJETÃO	UNIDADE	TOTAL
2.1	$39+45+50+24+39+39+32,5+36+33+27+32,5+52$	M	449
2.2	$449 \times 0,03$	M3	13,47
2.4	$Q-138 = 2,20\text{kg/m}^2$ então, $449 \times 2,20$	M3	987,80
2.5	$449 \times 0,20$	M3	89,80

Novais, 25 de abril de 2024

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES

ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

ART: 2620240722474

De acordo

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**

www.novais.sp.gov.br / secretaria@novais.sp.gov.br