



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1054.101-51	<b>Nº SICONV</b> 867209/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Novais	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização da praça Lourenço Gil Martins			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Novais	<b>BDI 1</b> 25,56%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>174.359,38</b>	
<b>2. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS</b>									<b>-</b>	<b>174.359,38</b>
<b>2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>1.325,91</b>
2.1.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,84	14,93	BDI 1	18,75	90,75	RA
2.1.2.	Composição	002	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M2	0,59	215,93	BDI 1	271,12	159,96	RA
2.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	FRESAGEM DE PAVIMENTO 8 CM	M2	76,80	11,15	BDI 1	14,00	1.075,20	RA
<b>2.2. DRENAGEM CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>4.050,11</b>
2.2.1.	Cotação	004	CANALETA E GRELHA	M2	15,75	133,64	BDI 1	167,80	2.642,85	RA
2.2.2.	Composição	006	ASSENTAMENTO DE CANALETAS	M	15,75	71,16	BDI 1	89,35	1.407,26	RA
<b>2.3. EXECUÇÃO DA CALÇADA CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>35.861,40</b>
2.3.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	14,80	30,16	BDI 1	37,87	560,48	RA
2.3.2.	Composição	007	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³XKM	1.059,93	0,86	BDI 1	1,08	1.144,72	RA
2.3.3.	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	16,32	189,32	BDI 1	237,71	3.879,43	RA
2.3.4.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	152,63	129,74	BDI 1	162,90	24.863,43	RA
2.3.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,54	504,84	BDI 1	633,88	5.413,34	RA
<b>2.4. ACABAMENTO DA CALÇADA CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>132.657,56</b>
2.4.1.	Composição	008	LADRILHO HODRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	472,43	112,36	BDI 1	141,08	66.650,42	RA
2.4.2.	Composição	008	LADRILHO HODRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	281,64	112,36	BDI 1	141,08	39.733,77	RA
2.4.3.	Composição	008	LADRILHO HODRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS	M2	147,99	112,36	BDI 1	141,08	20.878,43	RA
2.4.4.	COMPOSIÇÃO	004	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	64,75	60,01	BDI 1	75,35	4.878,91	RA
2.4.5.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	5,86	70,13	BDI 1	88,06	516,03	RA
<b>2.5. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>79,66</b>
2.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	15,03	4,22	BDI 1	5,30	79,66	RA
<b>2.6. RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CALÇADÃO</b>									<b>-</b>	<b>384,74</b>
2.6.1.	SINAPI	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	4,84	7,89	BDI 1	9,91	47,96	RA
2.6.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,24	1.117,59	BDI 1	1.403,25	336,78	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1054.101-51	<b>Nº SICONV</b> 867209/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Novais	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização da praça Lourenço Gil Martins			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Novais	<b>BDI 1</b> 25,56%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>174.359,38</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Novais  
Local  
  
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues  
CREA/CAU: 5070180596  
ART/RRT: 28027230211743810

RECURSO  
↓