

<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO</b>	
<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS
<b>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO</b>	EMPREENDIMENTO:	EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, DESAGUAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO DA LAGOA ANAERÓBIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NOVAIS-SP

Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	Serviços Preliminares			15.312,46	33.753,06	8.972,34	0,00	42.725,40
1.1	Transporte, mobilização, desmobilização e equipamentos de draga.	verba orçada	2,00	15.306,54	24.184,33	6.428,75	0,00	30.613,08
1.2	Limpeza mecanizada com remoção da camada vegetal.	Metro quadrado	2046,00	0,45	727,35	193,35	0,00	920,70
1.3	Preparo e regularização do terreno em desnível.	Metro quadrado	2046,00	5,47	8.841,38	2.350,24	0,00	11.191,62
2	Leito de Secagem			163,82	101.915,09	27.091,35	0,00	129.006,44
2.1	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil não tecido.	Metro quadrado	2046,00	8,47	13.690,40	3.639,22	0,00	17.329,62
2.2	Impermeabilização de superfície com geomembrana PEAD 1,0 mm	Metro quadrado	2046,00	27,77	44.885,76	11.931,66	0,00	56.817,42
2.3	Camada drenante de 0,32m, com brita n°02	Metro cúbico	430,00	127,58	43.338,93	11.520,47	0,00	54.859,40
3	Dragagem e Desaguamento do Lodo			6.380,30	482.691,50	128.310,40	0,00	611.001,90
3.1	Dragagem de lodo a base seca da lagoa, com utilização de draga de sucção, incluindo o fornecimento de conexões, mangotes, instalação e operação.	Metro cúbico	2873,00	180,30	409.221,50	108.780,40	0,00	518.001,90
3.2	BAG's geotêxteis para desidratação de lodo, com dimensões de 3,60m x 30m x 1,40m.	Unidade	15,00	6.200,00	73.470,00	19.530,00	0,00	93.000,00
<b>Totais</b>					<b>618.359,65</b>	<b>164.374,09</b>	<b>0,00</b>	<b>782.733,74</b>

**Responsável legal 1:**

Assinatura:

**Responsável Técnico:**

Assinatura:

**Responsável legal 2:**

Assinatura: