



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA								
LOCAL: RUAS DA CIDADE								
FONTE DE PESQUISA: Boletim CDHU nº 184 - com desoneração								
Regime de Execução: Empreitada Global							BDI Adotado: 20,73	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Nº	CÓDIGO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1.1	02.08.020	6,00	Placa de Identificação da Obra	m ²	554,82	66,65	621,47	3.728,82
1.2	54.01.030	3.479,78	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	23,40	0,23	23,63	82.227,25
2.1	54.01.210	347,98	Base de brita granulada	m ³	162,44	14,52	176,96	61.578,22
2.2	54.03.230	3.479,78	Imprimação betuminosa ligante	m ²	6,80	0,07	6,87	23.906,10
2.3	54.03.240	3.479,78	Imprimação betuminosa Impermeabilizante	m ²	14,04	0,09	14,13	49.169,32
2.4	54.03.210	139,19	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m	1.402,43	12,10	1.414,53	196.890,24
3.1	11.01.630	50,31	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - para perfil extrudado	m ³	422,38	0,00	312,56	21.250,70
3.2	54.06.150	50,31	Execução de perfil extrusado no local	m ²	1.185,52	0,00	886,28	59.645,65
TOTAL								498.396,30
20,73								103.317,55
TOTAL c/ BDI								601.713,85

Novais- SP, 25 de abril de 2023.

ENG. CIVIL DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES

Responsável Técnico
CREA/SP: 5070180596
ART: 28027230211901710

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – Novais SP
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br